

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรธานี

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถัก				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรธานี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5419	เอกสารเลขที่	ความยาวรั้ว	110	เมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดอุตรธานี	ประจำเดือน	กรกฎาคม	2561	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เดือน			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2561	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค 0421.5/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	259,535.28	271,797.35	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	339,316.43	355,347.86	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0.00	0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	339,316.43	355,347.86	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	339,300.00	355,300.00	
<input type="checkbox"/>	ความยาวรั้ว 110 เมตร	เฉลี่ยราคา	3,085	3,230 บาท / เมตร

ประธานกรรมการ.....
 (นายเรวัตน์ ศิรินิกร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



กรรมการ.....
 (นายสุวัฒน์ ทองศรีมา)
 สาธารณสุขอำเภอหนองแสง

กรรมการ.....
 (นายสุรสิทธิ์ จักสุกัน)
 นายช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรธานี	เอกสารเลขที่	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	1.23	0	0	99	122	122
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	364.00	29.12	91.00	7.28	36.40
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,667.00	100.02	398.00	23.88	123.90
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.31	1,776.00	550.56	391.00	121.21	671.77
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	ตร.ม.	1.65	280.00	462.00	0.00	0.00	462.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	0.50	260.00	130.00	0.00	0.00	130.00
	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	3.30	0.00	0.00	133.00	438.90	438.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	19.93	109.62	4.10	22.55	132.17
	Dia. 9 มม.	กก.	20.00	19.46	389.20	4.10	82.00	471.20
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.77	31.00	23.87	0.00	0.00	23.87
8	ตะปู	กก.	0.83	42.00	34.86	0.00	0.00	34.86
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	70.00	140.00	100.00	200.00	340.00
	รวม				1,969.25		1,017.59	2,986.84

โครงการก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก

แบบเลขที่ 5419

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรดิตถ์

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	0.66	0	0	99	65	65
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	364.00	14.56	91.00	3.64	18.20
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,667.00	50.01	398.00	11.94	61.95
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.25	1,776.00	444.00	391.00	97.75	541.75
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	ตร.ม.	1.65	280.00	462.00	0.00	0.00	462.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	0.50	260.00	130.00	0.00	0.00	130.00
	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	3.30	0.00	0.00	133.00	438.90	438.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	19.93	109.62	4.10	22.55	132.17
	Dia. 9 มม.	กก.	18.00	19.46	350.28	4.10	73.80	424.08
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.71	31.00	22.01	0.00	0.00	22.01
8	ตะปู	กก.	0.83	42.00	34.86	0.00	0.00	34.86
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	70.00	140.00	100.00	200.00	340.00
10	เสาเข็มรูปตัว T ยาว 4.00 ม.	ต้น	2	175.00	350.00	150.00	300.00	650.00
	รวม				2,107.34		1,213.92	3,321.26
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 ม.# กรอบแป็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65 x 1.10 ม.	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	700.00	700.00	2,700.00
2	ก้ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1.20	294.00	352.80	78.00	93.60	446.40
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60.00	180.00	95.00	285.00	465.00
4	ทาสีรั้ว และผนังอิฐ	ตร.ม.	6	42.00	252.00	38.00	228.00	480.00
	รวม				2,784.80		1,306.60	4,091.40
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน รั้วยาว 3.00 เมตร								
	- ฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม.	3		4,754.05		2,324.19	7,078.24
	- ฐานรากตอกเข็ม คสล.รูปตัว T	ม.	3		4,892.14		2,520.52	7,412.66
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน รั้วยาว 213 เมตร								
	- ฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม.	110		174,314.98		85,220.30	259,535.28
	- ฐานรากตอกเข็ม คสล.รูปตัว T	ม.	110		179,378.28		92,419.07	271,797.35
หมายเหตุ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ								

โครงการก่อสร้าง รั้วทชายถัก

แบบเลขที่ 5419

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุดรธานี

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น								




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ประตูรั้ว-ป้ายชื่อ						
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรดิตถ์						
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 5419	เอกสารเลขที่ -	พื้นที่อาคาร -	ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3	แผ่น	จำนวนชั้น -	ชั้น		
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดอุตรดิตถ์	ประจำเดือน	กรกฎาคม	2561			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน						
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน สิงหาคม	2561			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม ค.ส.ส.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	53,470.93	54,741.31	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	69,907.89	71,568.79	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	69,907.89	71,568.79	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	69,900.00	71,600.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท./ ตร.ม.

ประธานกรรมการ.....

(นายเรวัตน์ ศิรินิกร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กรรมการ.....

(นายสุพัฒน์ กองศรีมา)

สาธารณสุขอำเภอหนองแสง

กรรมการ.....



(นายสุรสิทธิ์ จักสุกัน)

นายช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ประตูรั้ว-ป้ายชื่อ	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรดิตถ์	เอกสารเลขที่	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม (ประตูกว้าง 6.00 ม. , ป้ายชื่อกว้าง 4.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	5.73	0.00	0.00	99.00	567.27	567.27
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.35	364.00	127.40	91.00	31.85	159.25
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.29	1,667.00	483.43	398.00	115.42	598.85
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	1.27	1,776.00	2,255.52	498.00	632.46	2,887.98
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	ตร.ม.	6.93	280.00	1,940.40	0.00	0.00	1,940.40
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	2.08	260.00	540.80	0.00	0.00	540.80
	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	13.86	0.00	0.00	133.00	1,843.38	1,843.38
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	18	19.93	358.74	4.10	73.80	432.54
	Dia. 9 มม.	กก.	30	19.46	583.80	4.10	123.00	706.80
	Dia. 12 มม.	กก.	44	18.75	825.00	3.30	145.20	970.20
	Dia. 15 มม.	กก.	42	19.92	836.64	3.30	138.60	975.24
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4	31.00	124.00	0.00	0.00	124.00
8	ตะปู	กก.	3.47	42.00	145.74	0.00	0.00	145.74
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	4.40	70.00	308.00	100.00	440.00	748.00
	รวม				8,529.47		4,110.98	12,640.45

โครงการก่อสร้าง ประตุรัว - ป้ายชื่อ

แบบเลขที่ 5419

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุดรธานี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
โครงสร้างฐานรากดอกเข็ม คสล. (ประตุกว้าง 6.00 ม. , ป้ายชื่อกว้าง 4.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	3.40	0.00	0.00	99.00	336.60	336.60
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.21	364.00	76.44	91.00	19.11	95.55
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.18	1,667.00	300.06	398.00	71.64	371.70
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	1.04	1,776.00	1,847.04	498.00	517.92	2,364.96
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	ตร.ม.	6.27	280.00	1,755.60	0.00	0.00	1,755.60
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	1.88	260.00	488.80	0.00	0.00	488.80
	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	12.54	0.00	0.00	133.00	1,667.82	1,667.82
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	16	19.93	318.88	4.10	65.60	384.48
	Dia. 9 มม.	กก.	25	19.46	486.50	4.10	102.50	589.00
	Dia. 12 มม.	กก.	44	18.75	825.00	3.30	145.20	970.20
	Dia. 15 มม.	กก.	42	19.92	836.64	3.30	138.60	975.24
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4	31.00	124.00	0.00	0.00	124.00
8	ตะปู	กก.	3.14	42.00	131.88	0.00	0.00	131.88
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	4.40	70.00	308.00	100.00	440.00	748.00
10	เสาเข็มรูปตัว T ยาว 4.00 ม.	ตัน	9	173.00	1,557.00	150.00	1,350.00	2,907.00
	รวม				9,055.84		4,854.99	13,910.83

โครงการก่อสร้าง ประตูรั้ว - ป้ายชื่อ

แบบเลขที่ 5419

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ. อุตรดิตถ์

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานทั่วไป							
1	ประตูลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04 ม. # ขนาด 1.70x3.00 ม.จำนวน 2 บาน	ชุด	1	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00
2	ก่อบริฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	6.08	294.00	1,787.52	78.00	474.24	2,261.76
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	12.16	60.00	729.60	82.00	997.12	1,726.72
4	เดินสายร้อยท่อ S-LON	จุด	2	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00
5	คอมไฟท์ภายในประเทศ สูง 0.30 ม.	ชุด	2	930.00	1,860.00	165.00	330.00	2,190.00
6	สวิทซ์ทางเดียวพร้อมกรอบชนิดกันฝน ชนิดฝิ่งผนัง	ชุด	2	300.00	600.00	80.00	160.00	760.00
7	ทาสีเสา,ประตู,กำแพง	ตร.ม.	17	46.00	782.00	30.00	510.00	1,292.00
8	ตัวอักษรทองแดงรมดำ ขนาด 0.05 ม. -สูง 0.40 ม.ข้อความโรงพยาบาล เฉลี่ย 12 ตัว	ตัว	12	950.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
	-สูง 0.25 ข้อความ จังหวัด เฉลี่ย 12 ตัว	ตัว	12	650.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	รวม				34,959.12		5,871.36	40,830.48
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน ประตู-ป้ายชื่อมาตรฐาน							
	- ชนิดฐานรากไม้ตอกเข็ม				43,488.59		9,982.34	53,470.93
	- ชนิดฐานรากตอกเข็ม คสล.รูปตัว T				44,014.96		10,726.35	54,741.31
	หมายเหตุ							
	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น							